

Sıra No	Faaliyet/Birim/Alan	Konu Başlığı	Tehlike	Risk	Etkilenenler	Risk Skoru				Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyetler	Sorumlu Kişi(ler)	DÖF Sonrası Risk Skoru				Yapılması gereken
						Olasılık	Şiddet	Risk Büyüklüğü	Risk Tanımı			Olasılık	Şiddet	Risk Büyüklüğü	Risk Tanımı	
1	ARŞİV VE DEPOLAR	ELEKTRİK	Hasarlı fiş, priz ve kablolar, uzatma kabloları ile çalışma	Takılıp düşme, akıma kapılma, şok, yangın, yaralanma ve ölümlü	Çalışanlar, öğrenciler	4	5	20	Önemli Riskler	Kâğıt, ahşap vb. gibi kolay tutuşabilen malzemelerin bulunduğu depoların elektrik tesisatı mevzuatına ve standartlara uygun şekilde tesis edilmelidir. Elektrik kabloları, fiş, priz vb. gibi elektrik aksamındaki arızalar derhal giderilmeli, uzatma kablolarının kullanılması gerektiğinde takılarak düşmeye neden olmaması için ortada dağınık bir şekilde bırakılmamasına dikkat edilmeli, yüklerin altında ezilerek yalıtkanının soyulması nedeniyle kaçaklara neden olmaması için özen gösterilmeli ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilerek elektrikli alet kullanma talimatlarında buna yer verilmelidir.	İşveren/İşveren vekili, Görevlendirilen personel, Çalışanlar	1	4	4	Katlamalabilir Riskler	Sürekli kontrol
2	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Depolama alanlarına izinsiz ve yetkisiz giriş var/depolama alanları kilitli değil	Malzeme düşmesi, istifin devrilmesi, acil durum kaçış güçlüğü, yangın, yaralanma ve ölüm	Çalışanlar, öğrenciler, misafirler	3	5	15	Önemli Riskler	İşyerinde mevcut her türlü depolama alanının kapıları sağlam ve kilitli olmalıdır. Depo anahtarları yedeğiyle birlikte belirlenen bir görevlide bulunmalı ve ondan habersiz depoya giriş çıkış yapılmamalıdır. Kapılara depolama alanına izinsiz giriş çıkışları yasaklayan işaretler konmalıdır.	İşveren/İşveren vekili, Görevlendirilen Personel	1	3	3	Katlamalabilir Riskler	Sürekli kontrol
3	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Sabitlenmemiş iş, etiketlenmemiş iş, sağlam olmayan dolap ve raflar	Malzeme düşmesi, acil durum kaçış güçlüğü, yaralanma, ölüm	Çalışanlar	3	5	15	Önemli Riskler	Depolama alanlarındaki tüm dolaplar ve raflar duvara ve birbirlerine devrilmeyi önleyecek şekilde sabitlenmeli ve rafların kaldırabileceği azami yük miktarları bir etiket ile üzerlerine yazılmalıdır. Depolama alanındaki tüm dolap ve raflar düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, rafların kaldırabileceği azami yükü gösteren etiketlerin kaybolup kaybolmadığı, silinip silinmediği kontrol edilerek kaybolan, silinen bilgiler tamamlanmalı, sağlamlıkları açısından riskli görülen raf ve dolaplar onarılmalı veya yenisiyle değiştirilmeli ve yapılan kontroller kayıt altına alınmalıdır.	İşveren/İşveren vekili, Görevlendirilen Personel	1	3	3	Katlamalabilir Riskler	Sürekli kontrol
4	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Depo içi düzenli değil, atıklar uzaklaştırılmıyor	Acil durum kaçış güçlüğü, yangın, takılma ve düşme, yaralanma	Çalışanlar	3	5	15	Önemli Riskler	Depolama alanları daima temiz ve düzenli tutulmalı, boşalan kutu vb. malzemeler bir daha kullanılacaksa ayrı bir yerde depolanmalı, kullanılmayacaksa ortamdaki uzaklaştırılmalıdır.	İşveren/İşveren vekili, Görevlendirilen personel	1	3	3	Katlamalabilir Riskler	Sürekli kontrol

5	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Çalışanların sürekli üst raflara veya baş üstü uzanmak zorunda olması	Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, malzemelerin devrilmesi, yaralanma ve ölüm	Çalışanlar	3	5	15	Önemli Riskler	Çalışanların baş üstü mesafelere uzanmalarının önüne geçilmesi için depolama alanında merdiven gibi gerekli ekipman bulundurulmalı ve bunların güvenli kullanımı ile ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. Çalışanlara yüklerin doğru tekniklerle taşınması ve kaldırılması konusunda eğitim ve bilgilendirmeler yapılırken diz seviyesinin altı ve omuz seviyesinin üstünde hiçbir şeyin taşınmaması ve kaldırılmaması gerektiği konusunda da bilgi verilmelidir. İş akışlarında bu tarz çalışmaları gerektiren durumlar varsa bunu önleyecek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca güvenli çalışma için talimatnameler hazırlanarak görünür yerlere asılmalı ve talimatnamelere uygun çalışmanın sağlanması için sürekli kontroller yapılmalıdır.	İşveren/işveren vekili, Görevlendirilen personel	1	3	3	Katlamalılar Riskler	Sürekli kontrol
6	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Yetersiz aydınlatma, ikincil aydınlatma sisteminin olmaması	Takılma, çarpma, yüklerin devrilmesi, acil durum tahliye güçlüğü, panik, yaralanma, ölüm	Çalışanlar	3	5	15	Önemli Riskler	Depolama yapılan alanların her noktasında yeterli aydınlatma sağlanmalı, aydınlatmada meydana gelen arızalar derhal giderilmelidir. Aydınlatılmayan veya yeterli aydınlatılmayan alanlarda depolama, istifleme yapılmamalı ve bu alanlara geçiş engellenmelidir. Ayrıca, elektrik kesintisi yaşanması halinde devreye girecek ikincil bir aydınlatma sistemi bulunmalı ve periyodik olarak çalışır vaziyette olduğu kontrol edilmelidir. Aydınlatma amacı ile açık alevli cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.	İşveren/işveren vekili, Görevlendirilen personel	1	3	3	Katlamalılar Riskler	Sürekli kontrol
7	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Açık alev kaynakları/sigara, elektrikli ısıtıcılar	Hastalık, yangın, yaralanma, ölüm	Çalışanlar, öğrenciler, misafirler	3	5	15	Önemli Riskler	Depolama alanları gerekli çalışma talimatlarının görünür şekilde asılmasının yanı sıra "SİGARA İÇİLMEZ" , "ATEŞLE YAKLAŞMA" vb. levhalarla net olarak görülecek şekilde işaretlenmelidir. Yapılacak takiplerle yasaklara uyulması sağlanmalıdır. Depolama alanı içerisinde elektrikli soba kullanılmasının önüne geçilmelidir.	İşveren/işveren vekili, Görevlendirilen personel	1	3	3	Katlamalılar Riskler	Sürekli kontrol
8	ARŞİV VE DEPOLAR	GENEL	Yüksek yerlere yerleştirilmiş düşebilecek cisimler/malzemeler	Düşen cisimler, acil durum kaçış güçlüğü, hasar, yaralanma ve ölüm	Çalışanlar	3	5	15	Önemli Riskler	Yüksek raflara düşebilecek şekilde yerleştirme yapılmamalı, konan malzemelerin düşmemesi için gerekli tedbirler alınmalı, bu malzemelerin yerleştirildiği rafların altında tezgâh, masa vb. gibi çalışma alanları bulunmamalı, düşme tehlikesi bulunan nesnelerle tehlike ortadan kaldırılmaya kadar yaklaşılmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır. Arşivde deprem etkisiyle veya herhangi bir nedenle dosyaların devrilerek kapının açılmasını engellememesi için içeride çalışılırken kapı açık tutulmalıdır.	İşveren/işveren vekili, Görevlendirilen personel	1	4	4	Katlamalılar Riskler	Sürekli kontrol
9	ARŞİV VE DEPOLAR	YANGIN	Yangın algılama sisteminin olmaması, çalışmaması	Yangın, geç müdahale, yaralanma ve ölüm	Çalışanlar, Öğrenciler, Misafirler	4	5	20	Önemli Riskler	Depolama alanlarında duman algılama sistemi bulunmalı, kapakları açık olmalı ve tüm algılama cihazları periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olmalıdır. Gerekli test, kontrol ve bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır.	İşveren/işveren vekili	1	3	3	Katlamalılar Riskler	Sürekli kontrol

10	ARŞİV VE DEPOLAR	YANGIN	Depolama alanı içinde yangın söndürücü yok/uygun/ye terli değil/kolay tutuşabilir ve tehlikeli malzemelerin depolanması nda uyulması gereken kurallara uyulmamış	Parlama, patlama, yangın, hasar, yaralanma, ölüm	Çalışanlar, öğrenciler, misafirler	4	5	20	Önemli Riskler	Yanıcı maddeler, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen niteliklere sahip yerlerde depolanır. Kolay tutuşabilecek malzemeler kesinlikle açık alev kaynaklarından ve elektrik tesisatından uzak şekilde depolanmalıdır. Kâğıt, kömür vb. kolay tutuşabilecek malzemelerin depolandığı alanlarda yangın hidrantı, yangın dolabı, yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. Diğer depolanan kolay tutuşabilecek nitelikteki malzemeler için depoda uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. Bu söndürücü cihazlar daima kullanıma hazır vaziyette olmalıdır. Bunların bakımları düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Yangın ve acil durum talimatnameleri depolama alanında kolayca görülebilecek bir yere asılmalıdır. Depolama alanlarında tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.	İşveren/İşveren vekili, Görevlendirilen personel	1	5	5	Katılabilir Riskler	Sürekli kontrol
----	---------------------	--------	--	--	------------------------------------	---	---	----	----------------	--	--	---	---	---	---------------------	-----------------